

## ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW

Budynek jednorodzinny " GDÓW NOWY" : roboty budowlane

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
1	Wykopy i zasypy	m3	305
2	Ławy fundamentowe żelbetowe z izolacjami	m3	33,4
3	Ściany fundamentowe betonowe z izolacjami	m3	29,5
4	Ściany zewnętrzne z pustaków ceramicznych Max/220 grubości 29cm +styropian 9cm+ tynk akrylowy (zewn)+tynk wewn malowany	m2	193,1
5	Ściany wewnętrzne z pustaków ceramicznych Max/220 grubości 19cm z obustronnym tynkiem+malowanie	m2	69,2
6	Belki, podciągi żelbetowe, wieńce, słupy	m3	15
7	Kanały wentylacyjne, spalinowe i dymowe z pustaków Leier	m	43
8	Płyta żelbetowa stropowa n/parterem gr.15cm+folia+styropian4cm+wylewka zbrojona + posadzka (terakota,parkiet)+tynk z malowaniem	m2	199,9
9	Schody żelbetowe zabiegowe na płycie grubości 15cm wykończone terakotą	m2	5,8
10	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi fi6 do fi16	t	5,88
11	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej	m3	18,72
12	Pokrycie dachów dachówką ceramiczną na łątach,z obróbkami blacharskimi, wyłazem dachowym, z ociepleniem wełną mineralną 20cm + płyty g-k 12,5mm na ruszcie malowane	m2	410,7
13	Montaż rynien i rur spustowych	m	96,4
14	Ścianki działowe z cegieł kratówek K1 grubości 12cm z obustronnym tynkiem+malowanie	m2	185,8
15	Stołarka okienna drewniana z parapetami wewn i zewn	m2	52,7
16	Stołarka drzwiowa zewn i wewn drewniana	m2	41,9
17	Podłoga na gruncie: podłoże betonowe gr.10cm+papa termozgrzewalna+folia+styropian10cm+wylewka zbrojona +podłoga(terakota+parkiet)	m2	197,3