ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW			
Budynek jednorodzinny "ZADĘBIE średnie z garażem " : roboty budowlane			
Nr	Opis robót	Jm	Ilość
1	Wykopy i zasypy	m3	170
2	Ławy fundamentowe żelbetowe z izolacjami	m3	22,4
3	Ściany fundamentowe betonowe z izolacjami	m3	28,1
4	Ściany zewnętrzne z pustaków ceramicznych Max/220 grubości 29cm +styropian 9cm+ tynk akrylowy (zewn)+tynk wewn malowany	m2	145,6
5	Ściany wewnętrzne z pustaków ceramicznych Max/220 grubości 19cm z obustronnym tynkiem+malowanie	m2	49,1
6	Belki, podciągi żelbetowe,wieńce,słupy	m3	8,1
7	Kanały wentylacyjne, spalinowe i dymowe z pustaków Leier	m	19
8	Płyta żelbetowa stropowa n/parterem gr.14cm+folia+styropian20cm+wylewka zbrojona +tynk z malowaniem	m2	149,6
9	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi fi6 do fi16	t	2,99
10	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej	m3	11,54
11	Pokrycie dachów dachówką ceramiczną na łatach,z obróbkami blacharskimi, wyłazem dachowym, z ociepleniem wełną mineralną 20cm + płyty g-k 12,5mm na ruszcie malowane	m2	297,4
12	Montaż rynien i rur spustowych	m	87,5
13	Ścianki działowe z cegieł kratówek K1 grubości 12cm z obustronnym tynkiem+malowanie	m2	41,9
14	Stolarka okienna drewniana z parapetami wewn i zewn	m2	28,6
15	Stolarka drzwiowa drewniana z bramą garażową	m2	23
16	Podłoga na gruncie: podłoże betonowe gr.10cm+papa termozgrzewalna+folia+styropian10cm+wylewka zbrojona +podłoga(terakota+parkiet)	m2	145,9