

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW

Budynek jednorodzinny " JAWOROWO 05-11 " : roboty budowlane

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
1	Wykopy i zasypy	m3	460
2	Ławy fundamentowe żelbetowe z izolacjami	m3	25,8
3	Ściany betonowe piwnic z izolacjami	m3	48,1
4	Ściany zewnętrzne z pustaków ceramicznych Max/220 grubości 29cm +styropian 9cm+ tynk akrylowy (zewn)+tynk wewn malowany	m2	174,7
5	Ściany wewnętrzne z pustaków ceramicznych Max/220 grubości 19cm z obustronnym tynkiem+malowanie	m2	42,3
6	Belki, podciągi żelbetowe,wieńce,słupy	m3	7,6
7	Kanały wentylacyjne, spalinowe i dymowe z pustaków ceramicznych LEIER	m	34
8	Płyta żelbetowa stropowa n/piwnicą gr.12cm+folia+styropian4cm+wylewka zbrojona + posadzka (terakota)+tynk z malowaniem	m2	75,2
9	Płyta żelbetowa stropowa n/parterem gr.12cm+folia+styropian4cm+wylewka zbrojona + posadzka (terakota,parkiet)+tynk z malowaniem	m2	100,4
10	Schody żelbetowe proste na płycie grubości 12cm wykończone terakotą	m2	11,1
11	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi fi6 do fi16	t	4,76
12	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej	m3	9,84
13	Pokrycie dachów dachówką ceramiczną na łątach,z obróbkami blacharskimi, wyłazem dachowym, z ociepleniem wełną mineralną 20cm + płyty g-k 12,5mm na ruszcie malowane	m2	257,3
14	Montaż rynien i rur spustowych	m	63
15	Ścianki działowe z cegieł kratówek K1 grubości 12cm z obustronnym tynkiem+malowanie	m2	72,6
16	Stolarka okienna drewniana z parapetami wewn i zewn	m2	42,1
17	Stolarka drzwiowa zewn i wewn drewniana + brama garażowa	m2	37,7
18	Podłoga na gruncie: podłoże betonowe gr.10cm+papa termozgrzewalna+folia+styropian10cm+wylewka zbrojona +podłoga(terakota+posadzka cementowa)	m2	104,9