

**ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW**

Budynek jednorodzinny "JAWORZYŃKA 2" : roboty budowlane

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
1	Wykopy i zasypy	m3	275
2	Ławy fundamentowe żelbetowe z izolacjami	m3	15,4
3	Ściany betonowe piwnic z izolacjami	m3	45,5
4	Ściany zewnętrzne z pustaków ceramicznych Max/220 grubości 29cm +styropian 9cm+ tynk akrylowy (zewn)+tynk wewn malowany	m2	100,4
5	Ściany wewnętrzne z pustaków ceramicznych Max/220 grubości 19cm z obustronnym tynkiem+malowanie	m2	36,6
6	Belki, podciąg żelbetowe,wieńce,słupy	m3	4,9
7	Kanały wentylacyjne, spalinowe i dymowe z pustaków Schiedel	m	25
8	Płyta żelbetowa stropowa n/piwnicami gr.12cm+folia+styropian5cm+wylewka zbrojona+ podłoga(terakota)+ tynk z malowaniem	m2	56,9
9	Płyta żelbetowa stropowa n/parterem gr.12cm+folia+styropian5cm+wylewka zbrojona +podłoga(terakota+parkiet)+ tynk z malowaniem	m2	50,5
10	Schody żelbetowe zabiegowe na płycie grubości 12cm wykończone terakotą	m2	4,3
11	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi fi6 do fi16	t	2,05
12	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej	m3	4,05
13	Pokrycie dachów dachówką cementową Euronit na łątach, z obróbkami blacharskimi i wyłazem dachowym	m2	151,8
14	Montaż rynien i rur spustowych	m	48
15	Ścianki działowe z cegieł kratówek K1 grubości 12cm z obustronnym tynkiem+malowanie	m2	18,5
16	Stolarka okienna	m2	24,8
17	Stolarka drzwiowa	m2	19,2
18	Podłoga na gruncie: podłoże betonowe gr.10cm+papa termozgrzewalna+folia+styropian10cm+wylewka zbrojona +podłoga (terakota+pos.cementowa)	m2	62,2