

**ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW**

Budynek jednorodzinny "BIEBRZA bliźniak " : roboty budowlane

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
1	Wykopy i zasypy	m3	160
2	Ławy fundamentowe żelbetowe z izolacjami	m3	18,3
3	Ściany fundamentowe betonowe z izolacjami	m3	17,3
4	Ściany zewnętrzne z pustaków ceramicznych Max/220 grubości 29cm +styropian 9cm+ tynk akrylowy (zewn)+tynk wewn malowany	m2	231,1
5	Ściany wewnętrzne z pustaków ceramicznych Max/220 grubości 19cm z obustronnym tynkiem+malowanie	m2	23,1
6	Belki, podciągi żelbetowe,wieńce,słupy	m3	7,7
7	Kanały wentylacyjne, spalinowe i dymowe z pustaków Leier	m	33
8	Płyta żelbetowa stropowa n/parterem gr.12cm+folia+styropian4cm+wylewka zbrojona + podłoga(parkiet+terakota)+tynk z malowaniem	m2	107,1
9	Schody żelbetowe na płycie grubości 12cm wykończone terakotą	m2	3,7
10	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi fi6 do fi16	t	2,91
11	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej	m3	8,2
12	Pokrycie dachów dachówką ceramiczną na łątach,z obróbkami blacharskimi, wyłazem dachowym, z ociepleniem wełną mineralną 20cm + płyty g-k 12,5mm na ruszcie malowane	m2	225,2
13	Montaż rynien i rur spustowych	m	53,8
14	Ścianki działowe z cegieł kratówek K1 grubości 12cm z obustronnym tynkiem+malowanie	m2	79,4
15	Stołarka okienna drewniana z parapetami wewn i zewn	m2	26,9
16	Stołarka drzwiowa drewniana z bramą garażową ocieplaną	m2	23,1
17	Podłoga na gruncie: podłoże betonowe gr.10cm+papa termozgrzewalna+folia+styropian10cm+wylewka zbrojona +podłoga(terakota)	m2	110,8