

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW

Budynek jednorodzinny " MIRÓW 44" : roboty budowlane

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
1	Wykopy i zasypy	m3	140
2	Ławy fundamentowe żelbetowe z izolacjami	m3	19,4
3	Ściany fundamentowe betonowe z izolacjami	m3	18,3
4	Ściany zewnętrzne z pustaków ceramicznych Max/220 grubości 29cm +styropian 9cm+ tynk akrylowy (zewn)+tynk wewn malowany	m2	157,3
5	Ściany wewnętrzne z pustaków ceramicznych Max/220 grubości 19cm z obustronnym tynkiem+malowanie	m2	30,8
6	Belki, podciągi żelbetowe,wieńce,słupy	m3	8,2
7	Kanały wentylacyjne, spalinowe i dymowe z pustaków Leier	m	30
8	Płyta żelbetowa stropowa n/parterem gr.14cm+folia+styropian4cm+wylewka zbrojona + posadzka (terakota,parkiet)+tynk z malowaniem	m2	95,1
9	Schody żelbetowe proste na płycie grubości 12cm wykończone terakotą	m2	4,8
10	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi fi6 do fi16	t	2,37
11	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej	m3	8,9
12	Pokrycie dachów dachówką ceramiczną na łątach,z obróbkami blacharskimi, wyłazem dachowym, z ociepleniem wełną mineralną 20cm + płyty g-k 12,5mm na ruszcie malowane	m2	230,3
13	Montaż rynien i rur spustowych	m	58
14	Ścianki działowe z cegieł kratówek K1 grubości 12cm z obustronnym tynkiem+malowanie	m2	93,1
15	Stołarka okienna drewniana z parapetami wewn i zewn	m2	35,8
16	Stołarka drzwiowa zewn i wewn drewniana + brama garażowa	m2	9,2
17	Podłoga na gruncie: podłoże betonowe gr.10cm+papa termozgrzewalna+folia+styropian10cm+wylewka zbrojona +podłoga(terakota+parkiet)	m2	98,2