

## ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW

Budynek jednorodzinny " OLEŚNICA " : roboty budowlane

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
1	Wykopy i zasypy	m3	125
2	Ławy fundamentowe żelbetowe z izolacjami	m3	16,6
3	Ściany fundamentowe betonowe z izolacjami	m3	23,2
4	Ściany zewnętrzne z pustaków ceramicznych Max/220 grubości 19cm +styropian 10cm+ cegła modularna 9cm+ tynk szlachetny nakrapiany (zewn)+tynk wewn malowany	m2	128,9
5	Ściany wewnętrzne z pustaków ceramicznych Max/220 grubości 19cm z obustronnym tynkiem+malowanie	m2	63,8
6	Belki, podciągi żelbetowe,wieńce,słupy	m3	5,6
7	Kanały wentylacyjne, spalinowe i dymowe z pustaków Schiedel	m	19
8	Płyta żelbetowa stropowa n/parterem gr.12cm+folia+styropian4cm+wylewka zbrojona + podłoga(parkiet+terakota)+tynk z malowaniem	m2	72,3
9	Schody żelbetowe na płycie grubości 12cm wykończone terakotą	m2	4,2
10	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi fi6 do fi16	t	1,94
11	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej	m3	7,22
12	Pokrycie dachów dachówką cementową na łątach,z obróbkami blacharskimi, wyłazem dachowym, z ociepleniem wełną mineralną 20cm + płyty g-k 12,5mm na ruszcie malowane	m2	197,5
13	Montaż rynien i rur spustowych	m	53,4
14	Ścianki działowe z cegieł kratówek K1 grubości 12cm z obustronnym tynkiem+malowanie	m2	41,9
15	Stołarka okienna drewniana z parapetami wewn i zewn	m2	32,4
16	Stołarka drzwiowa zewn i wewn	m2	19,9
17	Podłoga na gruncie: podłoże betonowe gr.10cm+papa termozgrzewalna+folia+styropian10cm+wylewka zbrojona +podłoga(terakota,parkiet)	m2	66,1