

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW

Budynek jednorodzinny "Sławków" : roboty budowlane

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
1	Wykopy i zasypy	m3	125
2	Ławy fundamentowe żelbetowe z izolacjami	m3	19,9
3	Ściany fundamentowe betonowe z izolacjami	m3	24,1
4	Ściany zewnętrzne z pustaków ceramicznych Max/220 grubości 19cm +styropian 10cm+ cegła modularna 9cm+ tynk szlachetny nakrapiany (zewn)+tynk wewn malowany	m2	141,4
5	Ściany wewnętrzne z pustaków ceramicznych Max/220 grubości 19cm z obustronnym tynkiem+malowanie	m2	63,5
6	Belki, podciągi żelbetowe,wieńce,słupy	m3	6,3
7	Kanały wentylacyjne, spa;inowe i dymowe z pustaków Leier	m	29
8	Płyta żelbetowa stropowa nad parterem gr.12cm+folia+styropian4cm+wylewka zbrojona+podłoga(terakota,parkiet)	m2	91,9
9	Schody żelbetowe proste na płycie grubości 12cm wykończone terakotą	m2	5,9
10	Balkony o gr.płyty 12cm wykończone płytkami gres i tynkiem	m2	10,1
11	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi fi6 do fi16	t	2,32
12	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej	m3	8,06
13	Pokrycie dachów dachówką ceramiczną na łątach,z obróbkami blacharskimi i wyłazem dachowym, z ociepleniem wełną mineralną 20cm + płyty g-k 12,5mm na ruszcie malowane	m2	218,2
14	Montaż rynien i rur spustowych	m	64
15	Ścianki działowe z cegieł kratówek K1 grubości 12cm z obustronnym tynkiem+malowanie	m2	83,3
16	Stołarka okienna z parapetami wewn i zewn	m2	33,3
17	Stołarka drzwiowa	m2	25,4
18	Podłoga na gruncie: podłoże betonowe gr.10cm+papa termozgrzewalna+folia+styropian10cm+wylewka zbrojona +podłoga(terakota+parkiet)	m2	91,7